

表C. 1. 1 招标工程量清单扉页

工程名称： 教学院、实验室等维修

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： . (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： . (签字及盖章)

编 制 单 位： . (盖章)

法定代表人
或其授权人： . (签字或盖章)

招 标 人： . (盖章)

法定代表人
或其授权人： . (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年05月11日

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化学工程学院安装

标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030409001012	电力电缆	1. 名称：WDZN-YJY-0.6/1.0KV 4x25+1*16	m	30.000		
90	030402011020	成套配电箱	1. 名称：AL2 2. 型号：SDB-SEBF3 3. 规格：460*580*200 4. 安装方式：挂墙明装	台	1.000		
91	030412002013	线槽	1. 名称：电气金属线槽 2. 规格：100*100 3. 其他：沿墙面明敷	m	31.980		
92	030412004017	配线	1. 名称：WDZ-BYJ-750 6 mm2 2. 配线形式：线槽明敷	m	285.960		
93	030412004018	配线	1. 名称：WDZ-BYJ-750-4mm2 2. 配线形式：线槽明敷	m	21.000		
94	030413014019	插座	1. 名称：单相空调模数化插座 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：明装	套	1.000		
95	030413014020	插座	1. 名称：三相五孔插座 2. 规格：380V 16A 3. 安装方式：明装	套	2.000		
96	030413014021	插座	1. 名称：安全型二三孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：明装	套	3.000		
97	030413014022	插座	1. 名称：试验台上安全型二三孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：明装	套	24.000		
本页小计							

[illegible]

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：化工学院安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目			
		通用措施项目			
1	031401020001	夜间施工增加费			
2	031401013001	二次搬运费			
3	031401021001	冬雨季施工增加费			
4	031401015001	已完工程及设备保护费			
		专业措施项目			
5	011601001001	脚手架			
		安全文明措施费			
6	031401009001	安全生产费			
7	031401011001	环境保护费			
8	031401010001	文明施工费			
9	031401012001	临时设施费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：经管学院实验室改造装饰

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 名称：墙面刮腻子刷乳胶漆两遍腻子两遍乳胶漆	m2	16.490		
28	011104002005	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格：8~10 厚复合木地板；3 厚泡沫塑料衬垫；原楼面打扫干净，破损处采用1:2.5 水泥砂浆修补。注：1 、完成面标高同现状，复合木地板燃烧性能等级B1 。 2 、与现状木地板交界处安装金属压条，颜色样式使用方自定。	m2	2.450		
29	011105004007	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格： 8 厚木塑踢脚板，做法参见 L13J7-1 第 22 页 6 。	m	7.000		
30	010809001003	窗台板	1. 名称：石塑窗台做法参见 L13J7-1 第 82 页 3 , 颜色样式使用方自定。含加工、磨边， 安装	m	4.000		
31	01B005	暖气片表面清理	四组暖气片及暖气管线表面清理干净后刷银粉	组	2.000		
32	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：更换开关插座 2. 规格： 3. 安装方式：暗装	套	5.000		
33	030413001003	普通开关	1. 名称：开关插座拆除	套	5.000		
34	030412002004	线槽	1. 名称：线槽明敷 2. 材质：PVC线槽 3. 规格：20mm*10mm	m	7.000		
本页小计							

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：经管学院实验室改造装饰

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目			
		通用措施项目			
1	011601011001	夜间施工增加费			
2	011601013001	二次搬运费			
3	011601010001	冬雨季施工增加费			
4	011601015001	已完工程及设备保护费			
		专业措施项目			
5	011601001001	脚手架			
		安全文明措施费			
6	011601009001	安全生产费			
7	011601008001	环境保护费			
8	011501007001	文明施工费			
9	011601006001	临时设施费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：经管学院实验室改造安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目			
		通用措施项目			
1	031401020001	夜间施工增加费			
2	031401013001	二次搬运费			
3	031401021001	冬雨季施工增加费			
4	031401015001	已完工程及设备保护费			
		专业措施项目			
5	011601001001	脚手架			
		安全文明措施费			
6	031401009001	安全生产费			
7	031401011001	环境保护费			
8	031401010001	文明施工费			
9	031401012001	临时设施费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马克思主义学院基础设施维修装饰

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011404002016	天棚喷刷涂料	1. 做法：2厚成品腻子分遍批刮，表面白色环保乳胶漆2遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸	m2	13.040		
11	011207001001	轻质隔墙	1. 石膏板隔墙 2. 石膏板+岩棉 3. 防潮涂料二道：纵横方向各刷一道 4. 2厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 5. 表面象牙白环保乳胶漆二遍 6. 其他：符合建设单位要求	m2	15.000		
12	011105004001	塑料板踢脚线	1、原有踢脚部位面层及结合层拆除，并对基面进行清理 2、成品塑木踢脚，专用胶粘剂粘贴	m	10.000		
13	011207001003	房间内暖气装饰维修		m²	3.000		
14	010810001006	窗帘	1. 窗帘 2. 含罗马杆、窗帘及附属配件 3. 其他：符合建设单位要求	m	15.200		
15	010807004006	纱窗	1. 更换纱窗 2. 含拆除安装 3. 其他：符合建设单位要求	m2	6.750		
16	010801002004	木质门带套	1. 更换木门（含门套） 2. 含拆除安装 3. 其他：符合建设单位要求	m2	12.000		
17	030413014006	插座	1. 更换五孔插座 2. 含拆除安装 3. 其他：符合建设单位要求	套	10.000		
本页小计							

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：马克思主义学院基础设施维修装饰

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		措施项目			
		通用措施项目			
1	011601011001	夜间施工增加费			
2	011601013001	二次搬运费			
3	011601010001	冬雨季施工增加费			
4	011601015001	已完工程及设备保护费			
		专业措施项目			
5	011601002001	垂直运输			
6	011601001001	脚手架			
		安全文明施工费			
7	011601009001	安全生产费			
8	011601008001	环境保护费			
9	011501007001	文明施工费			
10	011601006001	临时设施费			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。